



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. ... / ...

Referitor dosar: 12911/4660/30.07.2024

### DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. SB XXX din XX.XX.2024

Ca urmare a solicitării depuse de **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU** cu sediul în localitatea Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, jud. Sibiu, pentru proiectul **Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în Cartierul Tineretului**, propus a fi amplasat în Sibiu, str. Londra - Roma - Lisabona, nr. -, CF nr. 5029, județul Sibiu, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 12911/30.07.2024, și a completărilor ulterioare, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

**Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.12.2024 și a completărilor ulterioare, pentru proiectul **Construcția, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în Cartierul Tineretului**, propus a fi amplasat în Sibiu, str. Londra - Roma - Lisabona, nr. -, CF nr. 5029, județul Sibiu **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

#### *Justificarea prezentei decizii:*

**I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:**

- a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 la punctul: 10 lit. b) și punctul 13 lit. a);
- b) punctele de vedere exprimate în scris de către membrii reprezentanți în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect;
- c) justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

#### **1. Caracteristicile proiectului:**

**a) dimensiunea și concepția întregului proiect:**

**Obiectivul general** al proiectului vizează crearea și extinderea coridoarelor verzi la nivelul municipiului, prin construcția și modernizarea acestora, spații verzi care vor îmbunătăți furnizarea de servicii ecosistemice (îmbunătățirea biodiversității, protecția naturii, menținerea

temperaturilor mai scăzute, îmbunătățirea calității aerului, vieții, etc). Pe lângă beneficiile preconizate pentru ecosistemul urban, zona proiectului va oferi un spațiu pentru cetățeni de recreere și de promenadă, potrivit pentru petrecerea timpului în aer liber și activităților specifice zonelor verzi.

**Amplasamentul are următoarele caracteristici:**

Zonă verde mărginită la nord de Pârâul Rossbach, est str. Roma, Viena și Boticelli, sud și sud - est str. Lisabona, sud-vest Deventer, est str. Londra și Berlin.

Suprafața terenului se întinde în plan pe aproximativ **29,663.00 mp**, se află în intravilanul orașului și cuprinde în totalitate sau parțial imobile ce aparțin Municipiului Sibiu, domeniu public sau privat.

**Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile**

Zona verde aferentă cartierului Tineretului se poate accesa din mai multe căi de circulație: str. Berlin, str. Deventer, str. Lisabona, str. Botticelli, str. Viena, str. Roma, str. Marburg și str. Londra. La nord zona de proiect este străbătută de râul Rossbach.

**Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiții în suprafață de 29,663.00 mp se află în extremitatea nordică a Municipiului Sibiu, în cartierul Tineretului și are ca obiectiv general crearea și extinderea coridoarelor verzi la nivelul municipiului, prin construcția și modernizarea acestora, spații verzi care vor îmbunătăți furnizarea de servicii ecosistemice (îmbunătățirea biodiversității, protecția naturii, menținerea temperaturilor mai scăzute, îmbunătățirea calității aerului, vieții, etc).**

Proiectul urmărește atât regenerarea și valorificare mediului natural cât și realizarea de spații cu funcțiuni diverse care să stimuleze activitățile în aer liber. Sunt cuprinse zone sportive, zone de joacă și zone de loisir. Intervențiile propuse urmăresc sporirea potențialul de recreere, protejând în același timp integritatea și rezistența ecologică a locului.

**Încadrare hidrografică:**

Bazinul hidrografic este OLT (VIII - 1).

Curs de apă: Rusciori - cod cadastral VIII-1.120.6

Corpuri de apă de suprafață:

Denumire corp de apă: Rusciori - Rusciori și afluenții Valea Sălcii, Paraul Stramb, Valea Serpuita, Valea Popilor

Cod corp de apă: RORW8.1.120.6\_B5

Corpuri de apă subterană: Depresiunea Sibiului - ROOT05

| ARIE ZONĂ DE STUDIU           |                                                            | 29,663.00 | mp           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| BILANȚ DE SUPRAFEȚE - GENERAL |                                                            |           |              |
| S1                            | SUPRAFAȚĂ AMPLASAMENT CONFORM C.U.                         | 15,500.00 | mp           |
| A                             | Total alei + spații verzi (Totalul suprafețelor amenajate) | 100.00%   | 14,728.21 mp |
| A1                            | SUPRAFEȚE ALEI PERMEABILE                                  | 9.87%     | 1,453.70 mp  |
| A1.1                          | SUPRAFAȚĂ DIN MACADAM PENETRAT PIGMENTAT                   | 9.63%     | 1,417.64 mp  |
| A1.2                          | SUPRAFAȚĂ DIN CAUCIUC TURNAT                               | 0.21%     | 30.31 mp     |

|      |                                                                                                                |         |           |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|
| A1.3 | SUPRAFAȚĂ TREPTE DIN PIATRĂ                                                                                    | 0.04%   | 5.75      | mp |
| A2   | SUPRAFEȚE SPAȚII VERZI                                                                                         | 90.13%  | 13,274.52 | mp |
| A2.1 | SPAȚII VERZI ÎMPREJMUIE DESTINATE ANIMALELOR                                                                   | 1.20%   | 177.14    | mp |
| A2.2 | SPAȚII VERZI PLANTATE                                                                                          | 79.54%  | 11,714.75 | mp |
| A2.3 | SUPRAFAȚĂ MULCITĂ DIN SCOARȚĂ COPAC                                                                            | 2.01%   | 296.28    | mp |
| A2.4 | SUPRAFAȚĂ MULCITĂ DIN CALCAR CONCASAT                                                                          | 7.34%   | 1,081.13  | mp |
| A2.5 | SUPRAFEȚE AMENAJATE - PIATRA NATURALĂ TIP PAS JAPONIZ                                                          | 0.04%   | 5.23      | mp |
| B    | Construcții infrastructură circulației pietonale suspendate                                                    | -       | 117.57    | mp |
| B1   | CONSTRUCȚIE - POD PIETONAL LEMN (nu se ia în calcul)                                                           | -       | 63.23     | mp |
| B2   | CONSTRUCȚIE - PLATFORME SUSPENDATE LEMN (nu se ia în calcul)                                                   | -       | 54.34     | mp |
| C    | Suprafețe asupra cărora nu se intervine                                                                        | -       | 771.79    | mp |
| C1   | CONSTRUCȚII EXISTENTE PE TEREN ASUPRA CĂRORA NU SE INTERVINE                                                   | -       | 89.35     | mp |
| C2   | CURSURI DE APĂ ASUPRA CĂRORA NU SE INTERVINE                                                                   | -       | 682.43    | mp |
| S2   | SUPRAFAȚĂ ADĂUGATĂ ÎN ARIA DE STUDIU CARE SE VA AMENAJA ULTERIOR (INCLUSĂ PENTRU DEZVOLTAREA COERENTĂ A ZONEI) |         | 14,163.00 | mp |
| A    | Total alei + spații verzi (Totalul suprafețelor amenajate)                                                     | 100.00% | 13,457.79 | mp |
| A1   | SUPRAFEȚE ALEI PERMEABILE                                                                                      | 9.87%   | 1,328.30  | mp |
| A1.1 | SUPRAFAȚĂ DIN MACADAM PENETRAT PIGMENTAT                                                                       | 9.63%   | 1,295.36  | mp |
| A1.2 | SUPRAFAȚĂ DIN CAUCIUC TURNAT                                                                                   | 0.21%   | 27.69     | mp |
| A1.3 | SUPRAFAȚĂ TREPTE DIN PIATRĂ                                                                                    | 0.04%   | 5.25      | mp |
| A2   | SUPRAFEȚE SPAȚII VERZI                                                                                         | 90.13%  | 12,129.48 | mp |
| A2.1 | SPAȚII VERZI ÎMPREJMUIE DESTINATE ANIMALELOR                                                                   | 1.20%   | 161.86    | mp |
| A2.2 | SPAȚII VERZI PLANTATE                                                                                          | 79.54%  | 10,704.25 | mp |
| A2.3 | SUPRAFAȚĂ MULCITĂ DIN SCOARȚĂ COPAC                                                                            | 2.01%   | 270.72    | mp |
| A2.4 | SUPRAFAȚĂ MULCITĂ DIN CALCAR CONCASAT                                                                          | 7.34%   | 987.87    | mp |
| A2.5 | SUPRAFEȚE AMENAJATE - PIATRA NATURALĂ TIP PAS JAPONIZ                                                          | 0.04%   | 4.77      | mp |
| B    | Construcții infrastructură circulației pietonale suspendate                                                    | -       | 107.43    | mp |
| B1   | CONSTRUCȚIE - POD PIETONAL LEMN (nu se ia în calcul)                                                           | -       | 57.77     | mp |
| B2   | CONSTRUCȚIE - PLATFORME SUSPENDATE LEMN (nu se ia în calcul)                                                   | -       | 49.66     | mp |
| C    | Suprafețe asupra cărora nu se intervine                                                                        | -       | 705.21    | mp |
| C1   | CONSTRUCȚII EXISTENTE PE TEREN ASUPRA CĂRORA NU SE INTERVINE                                                   | -       | 81.65     | mp |

**Sunt enumerate obiectivele specifice proiectului:**

- **Realizarea a unui spațiu pentru animale de companie cu o suprafață de 340.00 mp:**
  - Împrejmuire cu o lungime de 85.00 ml realizată din lamele verticale din lemn. Structura de rezistență pentru împrejmuire va fi compusă dintr-o fundație continuă de tip soclul cu secțiunea transversală 105x25cm din beton armat, montanți metalici din țeava pătrată 80x80x5 dispuși la pas de min. 2.50m. Montanții metalici vor fi prevăzuți la partea inferioară cu plăci de bază și se vor prinde de fundația continuă cu ancore mecanice M12;
  - Dotare cu echipamente specifice precum bănci și coșuri de gunoi pentru animale (3 bănci, 1 coș de gunoi special pentru animale de companie). Dotările vor fi prinse în fundații din beton simplu cu ancore mecanice, iar în cazul echipamentelor mai grele fundațiile vor fi din beton armat;
  - Amenajarea cu suprafață verde plantată în suprafață de 340.00 mp;
- **Realizarea a 2 spații de joacă pentru copii cu o suprafață de 480.00 mp:**
  - Împrejmuire cu o lungime de 140.00 ml realizată din lamele verticale din lemn. Structura de rezistență pentru împrejmuire va fi compusă dintr-o fundație continuă de tip soclul cu secțiunea transversală 105x25cm din beton armat, montanți metalici din țeava pătrată 80x80x5 dispuși la pas de min. 2.50m. Montanții metalici vor fi prevăzuți la partea inferioară cu plăci de bază și se vor prinde de fundația continuă cu ancore mecanice M12;
  - Dotare cu echipamente specifice realizate din materiale ecologice (2 dotări cu tobogan și plase pentru cățărare, 5 dotări tip balansoar, 1 dotare tip tron) Dotările vor fi prinse în fundații din beton simplu cu ancore mecanice, iar în cazul echipamentelor mai grele fundațiile vor fi din beton armat;
  - Amenajarea cu suprafață plantată tip mulci din scoarță de copac în suprafață de 465.00 mp și suprafață plantată cu acoperitor de sol în suprafață de 15.00 mp;
- **Realizarea a 4 platforme pentru relaxare și observarea naturii:**
  - Pentru a pune în valoare mediul natural dar și pentru a crea puncte de relaxare se propun **structuri tip platforme** realizate din lemn. Aceste platforme vor permite coborârea către albia râului Rusciori pentru a oferi un punct de observare al naturii. Structura platformelor va fi din lemn acetilat, impregnat prin suprapresiune, un tratament special non-toxic care oferă rezistență în zonele umede. Structurile vor avea scări ce coboară de la nivelul cailor de circulație din parc către platforme și vor fi realizate cu 2 grinzi de vang din lemn cu secțiune 20x20cm și trepte formate din șipci din lemn 17.5x1.2 rigidizate longitudinale cu rigle 4x4cm. Grinzile de vang se prind cu autoforante pentru beton de o fundație din beton armat cu secțiune 60x25cm dispusă la partea superioară. Platformele propriu-zise se vor realiza din grinzi principale și secundare cu secțiune 15x15cm, stâlpi

(6/platforma) din lemn 15x15cm, podina formata din șipci din lemn 17x.5x1.2cm. Prinderea elementelor se face cu plăcute metalice multicui si șuruburi M12 gr6.8 + cuie din oțel. Stâlpii se fixează în pământ cu adâncime de min. 105cm si sunt prevăzuți la capete cu suporturi metalici;

- Structurile vor fi dotate cu loc de stat realizat din lemn și balustrade din lamele verticale de lemn cu mână curentă metalică din țeavă rotundă;
- **Realizarea a unei zone pentru activități fizice în aer liber:**
  - Amplasarea a 3 echipamente specifice pentru workout care includ: Inele de gimnastică, bare de tracțiuni, bare paralele, bare de push-up, bancă de exerciții, frânghie pentru cățărare, panou escaladă. Echipamentele vor fi prinse în fundații din beton simplu cu ancore mecanice, iar în cazul echipamentelor mai grele fundațiile vor fi din beton armat;
  - Amplasarea de echipamente sportive: 3 mese de tenis. Echipamentele vor fi prinse în fundații din beton simplu cu ancore mecanice, iar în cazul echipamentelor mai grele fundațiile vor fi din beton armat;
- **Realizarea de structuri pentru accesibilizarea spațiului amenajat:**
  - **Scări** în suprafață de 11.00 mp realizate din contratreaptă din tolă metalică și treaptă din macadam penetrat, cu pereți de sprijin din beton armat;
  - **Rampe** în suprafață de 82.00 mp cu suprafață din macadam penetrat;
  - **Balustrade** metalice vopsite cu montați verticali din bară metalică plină și mână curentă din țeavă rotundă;
  - Se prevăd **3 poduri pietonale** care facilitează circuitul pietonal și oferă trasee alternative peste cursurile de apă sau peste canalul existent. Podurile vor avea infrastructură din beton armat, suprastructură metalică și elemente de finisaj din lemn acetalizat, specific zonelor umede sau de contact cu apă. Podurile pietonale pentru traversarea cursurilor de apă vor fi realizate din structura metalică formată din 2 grinzi marginale cu secțiunea HEA360 și grinzi secundare IPE160 pe care se va monta un deck din lemn cu structura din rigle din lemn și lamele. Podurile vor rezema pe ambele capete ale malurilor pe fundații din beton armat, iar intermediar pe stâlpi circulari din beton armat cu secțiunea Ø50cm forți în albia râului cu adâncimea 4.00m. Montarea pe capătul stâlpilor forți se va face prin intermediul unor carcase de buloane înglobate în beton și aparate de reazem metalice. Podurile vor avea balustradă din lamele verticale din lemn și mână curentă metalică;
- **Realizarea de suprafețe pietonale:**
  - Alei pietonale permeabile în suprafață de 2,713.00 mp din structură elastică formată din macadam penetrat, strat de fundație din balast și strat geotextil cu funcția anti-contaminantă și borduri din piatră cubică;
  - Suprafață antitraumă în suprafață de 58.00 mp propusă în zona meselor de tenis, suprafață realizată din granule de cauciuc;
- **Dotarea cu echipamente pentru asigurarea funcționalității spațiului:**
  - Sisteme de iluminat care să nu afecteze biodiversitatea existentă (sunt

Pagină 5 din 17

propuși 42 de stâlpi de iluminat și 15 bolarzi de iluminat). Sistemele vor avea o lumină cu temperatura culorii sub 3000K cu o proiecție doar în plat orizontal și vor fi dotate cu modul pentru control prin telegestiune. Echipamentele vor fi prinse în fundații din beton simplu cu ancore mecanice, iar în cazul echipamentelor mai grele fundațiile vor fi din beton armat;

- Camere de supraveghere și module WiFi;
- Sunt propuse 3 cișmele cu apă poziționate strategic pentru a facilita funcțiunile propuse (locuri de joacă, locuri pentru activități workout, spațiu pentru animale de companie);
- **Dotarea cu mobilier urban pentru a facilita funcțiunile propuse:**
  - Sunt propuse dotări tip mobilier urban realizate din materiale ecologice (52 bănci, 9 mese, 32 scaune, 15 coșuri de gunoi, 1 coș de gunoi pentru animale de companie, 3 panouri informative, 12 panouri de direcționare. Dotările vor fi prinse în fundații din beton simplu cu ancore mecanice, iar în cazul echipamentelor mai grele fundațiile vor fi din beton armat;
- **Realizarea de structuri pentru protecția malurilor**
  - Se prevăd structuri pentru protecția malurilor realizate din gabioane, plase metalice umplute cu piatră în zonele podurilor pietonale. Aceste structuri permit drenajul natural al apei, prevenind acumularea presiunii hidrostatice în spatele lor și reducând riscul de eroziune. Gabioanele se pot adapta la mișcările solului și la condițiile de teren variabile, fiind astfel potrivite pentru zonele predispuse la alunecări de teren sau eroziune.
  - Se propun lucrări de protecție maluri din gabioane pe 2 (două) zone distincte, însumând o lungime totală de 36 ml, și anume:
    - zona 1 pe o lungime L = 24 ml;
    - zona 2 pe o lungime L = 12 ml.

Gabioanele vor fi umplute cu piatra procurată din albia râului. Cadrele gabioanelor vor fi realizate din OB cu diametre  $\varnothing 12$  și  $\varnothing 16$ . Peste cadrele metalice se va așeza o plasă din sârmă galvanizată de 2,8 mm.

În spatele gabioanelor pe toată înălțimea și pe fundația primului rând de gabioane se va poza un geotextil tip Terafix 609 pentru a împiedica antrenarea materialului fin atât din fundație cât și din spatele coșurilor de gabioane. Materialul pentru umpluturile care se vor executa în spatele gabioanelor va fi procurat din albie sau din excavațiile realizate pentru pozarea lucrărilor de gabioane.

- **Realizarea unei platforme betonate destinate Apelor Române**
  - Se propune amenajarea unei platforme betonate în suprafață de 30,00 mp în partea nord-estică a zonei de intervenție pentru accesul Apelor Române cu utilaje specifice lucrărilor în albie.
- **Reabilitarea spațiilor verzi prin:**
  - Curățarea, igienizarea terenurilor și a vegetației existente pe întreaga

suprafață a amplasamentului (acțiuni ce constau în îndepărtarea vegetației invazive sau degradate, îndepărtarea deșeurilor și refacerea/modelarea terenului);

- Plantarea a 1761 de plante perene autohtone, plantarea a 3933 de arbuști, plantarea a 724 de arbori, realizarea de suprafețe verzi mulcite în suprafață de 2,636 mp, realizarea de spații verzi înierbate în suprafață de 22,768 mp;
- Realizarea unui sistem de irigații prin aspersiune și a unui sistem de irigații prin picurare pentru spațiile verzi;

#### **Realizarea de structuri pentru protecția malurilor**

- Se prevăd structuri pentru protecția malurilor realizate din gabioane, plase metalice umplute cu piatră în zonele podurilor pietonale. Aceste structuri permit drenajul natural al apei, prevenind acumularea presiunii hidrostatice în spatele lor și reducând riscul de eroziune. Gabioanele se pot adapta la mișcările solului și la condițiile de teren variabile, fiind astfel potrivite pentru zonele predispuse la alunecări de teren sau eroziune

Se propun lucrări de protecție maluri din gabioane pe 2 (două) zone distincte, însumând o lungime totală de 36 ml, și anume:

- zona 1 pe o lungime L = 24 ml;
- zona 2 pe o lungime L = 12 ml.

Pentru terasarea zonei 1 pe o lungime de L = 24 ml se propun 3 rânduri de gabioane, pozate astfel:

- Gabion 0,50 m x 1,75 m cu lungimea de 2,50 m așezat la partea inferioară;
- Gabion 0,50 m x 1,25 m cu lungimea de 2,50 m așezat la mijloc;
- Gabion 0,50 m x 0,75 m cu lungimea de 2,50 m așezat la partea superioară.

Pentru terasarea zonei 2 pe o lungime de L = 12 ml se propun 4 rânduri de gabioane, pozate astfel:

- 2 rânduri de gabioane 0,50 m x 1,75 m cu lungimea de 2,50 m suprapuse, așezate la partea inferioară dar deplasate pe orizontală la distanța de 0,50;
- Gabion 0,50 m x 1,25 m cu lungimea de 2,50 m așezat la mijloc;
- Gabion 0,50 m x 0,75 m cu lungimea de 2,50 m așezat la partea superioară.

Gabioanele vor fi umplute cu piatra procurată din albia râului.

Cadrele gabioanelor vor fi realizate din OB cu diametre  $\varnothing 12$  și  $\varnothing 16$ .

Peste cadrele metalice se va așeza o plasă din sârmă galvanizată de 2,8 mm.

În spatele gabioanelor pe toată înălțimea și pe fundația primului rând de gabioane se va poza un geotextil tip Terafix 609 pentru a împiedica antrenarea materialului fin atât din fundație cât și din spatele coșurilor de gabioane. Materialul pentru umpluturile care se vor executa în spatele gabioanelor va fi procurat din albie sau din excavațiile realizate pentru pozarea lucrărilor de gabioane.

#### **Alimentarea cu apă**

Apa este utilizată în scop potabil (cișmele de apă), igienico - sanitar, pentru udarea spațiilor

verzi (realizarea de sisteme de irigații la scară mică) și pentru stingerea incendiilor.

#### **Sursa:**

Conform avizului de amplasament Apă Canal S.A. Sibiu nr. 21.931 din 31.07.2024, debitul de apă va fi asigurat prin branșare la rețeaua de alimentare cu apă existentă.

Prezentul aviz de gospodărirea apelor nu face obiectul/nu tratează nici o lucrare cu privire la rețelele hidroedilitare de alimentare cu apă sau de canalizare menajeră/pluvială. Acestea vor face obiectul altui aviz de gospodărirea apelor.

**Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor:** este asigurată din rețeaua de alimentare cu apă centralizată existentă.

### **Evacuarea apelor uzate menajere:**

Conform avizului de amplasament Apă Canal S.A. Sibiu nr. 21.931 din 31.07.2024, pentru evacuarea apelor uzate menajere sunt propuse montarea de toatele publice cu auto-spălare cu racordare la rețeaua de canalizare menajeră existentă.

### **Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate:**

Indicatorii de calitate ai efluentului uzat menajer provenit de pe amplasament se vor încadra obligatoriu în limitele impuse de operatorul zonal Apă Canal S.A. Sibiu și de NTPA 002 din HG nr. 352 / 2005, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în rețelele de canalizare a localităților.

Indicatorii de calitate ai apelor pluviale se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute de H.G. 352/2005 pentru completarea și modificarea H.G. 188/2002, normativ NTPA 001/2005.

### **Hidrometria de exploatare:**

| Nr. crt. | Post hidrometric de exploatare | Instalații de măsurare                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Pentru captări rețea           | pentru măsurarea debitelor preluate din rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă a localității, s-a prevăzut la limita de proprietate a terenului un câmin apometru |
| 2.       | Pentru evacuări                | nu sunt prevăzute instalații sau aparate pentru măsurarea debitelor sau a volumelor evacuate.                                                                            |

### **Alte precizări specifice din punct de vedere al gospodăririi apelor.**

Studiul de inundabilitate elaborat de către S.C. AQUASOFI S.R.L. pe cursul de apă Rusciori, în secțiunea identificată prin coordonate X - 432 665,74, Y - 480 177,10, concluzionează faptul că, cursul de apă nu are capacitate necesară a tranzitării debitului cu asigurarea 1% și 5%. Astfel că, pe zona studiată au fost marcate suprafețele posibil afectate de inundații. Pe aceste zone nu se vor amplasa de noi obiective economice și/sau sociale decât în condițiile scoaterii acestor zone de sub pericolul inundării.

Se interzice amplasarea de noi obiective economice și/sau sociale în zona inundabilă a albiei majore și în zona de protecție a albiei majore a cursului de apă, fără realizarea anticipată a lucrărilor și măsurilor necesare pentru evitarea pericolului de inundare și asigurarea curgerii apelor.

Conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, proprietarii / administratorii lucrărilor ingineresti de artă (poduri) sunt obligați să asigure secțiunea optimă de scurgere a apelor, pe cheltuiala proprie, în limita a două lungimi ale lucrării de artă (poduri) în albia majoră în amonte și în limita unei lungimi a lucrării de artă (poduri) în albia minoră aval, pentru a respecta parametrii avizați.

S-au obținut: avizul de gospodărire a apelor nr. SB 91 din 18.11.2024 de către Administrația Națională "Apele Române" - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu;-punct de vedere nr. 10387, emis de Direcția de Sănătate Publică Sibiu.

**b) cumularea cu alte proiecte:** posibil ca în perioada de realizare a proiectului să se desfășoare și alte lucrări de construire în zonă;

**c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:** impact nesemnificativ, se utilizează cantități relativ reduse (apa, pământ, piatră, nisip, fier, lemn, combustibili fosili);

**d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:** în perioada de construcție vor rezulta deșeuri din construcții și deșeuri menajere, care vor fi gestionate prin societăți autorizate; în

perioada de funcționare vor rezulta deșeuri menajere și asimilabile, care vor fi eliminate prin societăți autorizate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Lucrările de organizare de șantier vor cuprinde:

Pentru a permite desfășurarea fără întrerupere a lucrărilor, se impune executarea unor lucrări pregătitoare și asigurarea mijloacelor materiale și umane.

Lucrări pregătitoare:

- Se curata terenul (demolări, îndepărtarea gunoaielor);
- Se executa trasarea;
- Se realizează aprovizionarea cu materiale și piese, în cantitățile și de calitate ceruta prin proiect, astfel încât sa se asigure începerea și continuitatea lucrărilor;
- Se asigura utilajele și dispozitivele necesare;
- Se asigura forța de muncă specializată;
- Se realizează căile de acces și platforma de depozitare;
- Se asigură racordarea la utilități: alimentare cu apă, alimentare cu energie electrică, racordarea la sistemul de canalizare.

**e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:**

***Protecția aerului:***

**Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;**

Lucrările propuse în proiect nu vor afecta negativ calitatea aerului. În timpul realizării investiției pot apărea emisii în atmosferă de la motoarele autovehiculelor și utilajelor din dotarea firmei de execuție.

Limitarea preventivă a emisiilor datorate autovehiculelor se face prin condițiile tehnico impuse la omologarea acestora și pe toată durata de utilizare a acestora, prin inspecțiile tehnice periodice obligatorii. Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora, asupra aerului atmosferic, va avea o pondere foarte mică întrucât motoarele sunt omologate și conforme cu normele tehnice în vigoare.

Emisiile de gaze de eșapament de la motoarele utilajelor angrenate în de construcții: monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf(SO2), COV, particule. Emisiile de pulberi (particule în suspensie) rezultate în urma transportului de materiale necesare, excavări.

**Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;**

Poluarea generată de autovehicule și utilaje se încadrează în limitele admise, pentru că periodic, toate autovehiculele se supun reviziei tehnice, în cadrul unităților autorizate, unde pe lângă starea tehnică generală se măsoară și noxele generate de gazele arse. Activitățile care se vor realiza în cadrul amplasamentului nu vor avea natura poluantă.

***Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:***

**Sursele de zgomot și de vibrații;**

Pentru faza de construire, sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de utilajele/echipamentele și mijloacele de transport folosite. În faza de exploatare nu vor exista surse de poluare fonică sau surse generatoare de vibrații.

### **Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;**

Pentru zgomot și vibrații se vor respecta condițiile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor. Pentru a reduce la minim nivelul de zgomot și vibrațiile vor fi utilizate vehicule și utilaje aflate în stare bună de funcționare care corespund cerințelor de mediu privind emisiile acustice.

### **Protecția solului și a subsolului:**

#### **Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;**

Pentru prevenirea poluărilor accidentale cu combustibil, se vor utiliza utilaje și mijloace de transport având reviziile la zi.

#### **Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;**

Firma de execuție va fi dotată cu nisip și un butoi metalic pentru a interveni în caz de poluare accidentală cu produse petroliere. Solul rezultat în urma lucrărilor de săpare va fi depozitat separat și reutilizat la acoperirea eventualelor gropi.

Măsuri de prevenire a poluării solului și a subsolului în faza de execuție:

- Reducerea emisiilor de praf care se pot depune pe sol prin utilizarea apei în procesele de spargere, tăiere etc. a elementelor de construcții;
- Respectarea locurilor de depozitare a deșeurilor, a modului de sortare și transport / eliminare a acestora;
- Respectarea căilor de acces pentru utilaje;
- Respectarea locului de parcare pentru utilaje;
- Întreținerea utilajelor / mijloacelor de transport (ex. spălare, reparații, schimb de ulei) se va face numai în service-uri autorizate, astfel încât să nu existe pe amplasament pierderi de combustibil, uleiuri etc.

### **Protecția ecosistemelor terestre și acvatic**

Nu este cazul - Amplasamentul se află în afara arealelor sensibile sau a ariilor protejate.

### **Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:**

Nu este cazul - Amplasamentul se află la o distanță de aproximativ 2,21km față de cel mai apropiat obiectiv de interes public. Obiectivul respectiv este Poarta Bürger (Ocnei) de la Sibiu - Str. Ocnei, nr. 31 poziționat în zona sud-estică a amplasamentului.

f) **riscurile de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:**, Proiectul „Construcția modernizarea și extinderea spațiilor verzi în Cartierul Tineretului” va permite crearea și extinderea coridoarelor verzi la nivelul municipiului care vor îmbunătăți furnizarea de servicii ecosistemice (îmbunătățirea biodiversității, protecția naturii, menținerea temperaturilor mai scăzute, îmbunătățirea calității aerului, vieții, etc)

Studiu hidrologic nr. 5.942 din 14.10.2024 întocmit de către I.N.H.G.A. privind valorile debitului maxim cu probabilitățile de depășire de 1%, 2%, 5% pe râul Rusciori, din bazinul hidrografic Olt cu următoarele debite:

| Cursul de apă            | Coordonate<br>STEREO 70          | F<br>(km <sup>2</sup> ) | Hmed<br>(m) | I baz<br>(%) | Lrâu<br>(km) | Q <sub>max p%</sub> (m <sup>3</sup> /s) |      |      |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------|------|
|                          |                                  |                         |             |              |              | 1%                                      | 2%   | 5%   |
| Rusciori<br>VIII-1.120.6 | X - 432 665,74<br>Y - 480 177,10 | 85,7                    | 455,2       | 5,91         | 14,0         | 116                                     | 91,3 | 62,4 |

Prin execuția și punerea în funcțiune a investiției, nu vor fi influențate obiectivele existente în zonă.

g) **riscurile pentru sănătatea umană:** nu este cazul

## **2. Amplasarea proiectelor:**

a) **utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:** proiectul se va realiza pe domeniul public de interes local; Conform reglementări urbanistice UTR Va, UTR Ve și PUG.

b) **bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apă și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:** nu este cazul;

c) **capacitatea de absorbție a mediului natural, abordându-se o atenție specială următoarelor zone:**

1. **zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:** conform aviz de gospodărire a apelor;
2. **zone costiere și mediul marin:** nu este cazul;
3. **zonele montane și forestiere:** nu este cazul;
4. **arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:** nu este cazul;
5. **zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare** situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul;
6. **zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului:** nu este cazul;
7. **zonele cu o densitate mare a populației:** nu este cazul;
8. **peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:** nu este cazul;

## **3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:**

a) **importanța și extinderea spațială a impactului:** local redus în perioada de execuție;

- b) natura impactului:** impact nesemnificativ, proiectul nu prevede lucrări de anvergură, cu impact semnificativ asupra factorilor de mediu;
- c) natura transfrontalieră a impactului:** nu este cazul;
- d) intensitatea și complexitatea impactului:** se vor lua măsuri de prevenire a impactului asupra mediului;
- e) probabilitatea impactului:** redus în perioada de execuție cât și pe perioada de funcționare, în condițiile respectării măsurilor în condițiile respectării măsurilor de prevenire propuse prin proiect;
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului:** impact redus pe perioada de realizare a proiectului;
- g) cumulara impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:** nu este cazul;
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:** nu este cazul.

**II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:**

- proiectul nu se încadrează în prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

**III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:**

- proiectul se înscrie în prevederile art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- conform deciziei nr. 8083/18.11.2024, emisă de SGA Sibiu, nu este necesară efectuarea SEICA;
- pentru acest proiect s-a obținut Avizul de gospodărire a apelor nr. 91 din 18.11.2024, de către Administrația Națională "Apele Române" - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.

**Condițiile de realizare a proiectului:**

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- investiția se va realiza cu respectarea memoriului de prezentare;
- se vor obține avizele menționate în Certificatul de Urbanism, emis de Primaria Municipiului Sibiu;
- respectarea tuturor avizelor/punctelor de vedere, emise de celelalte autorități;
- respectarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;
- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;
- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
- nu se vor evacua nici un fel de deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;
- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările, se vor avea în vedere următoarele considerente:
  - deșeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăți autorizate pe bază de contract, deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de

- construcții vor fi stocate temporar în pubele și eliminate prin depozitare la un depozit conform; deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice feroase și neferoase, hârtie și carton, materiale plastice, textile, etc.) vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe tipuri, în funcție de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate;
- în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (4), din O.U.G. nr. 92/2021, modificată prin Legea 17/2023, privind regimul deșeurilor, titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;
  - în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (7), din O.U.G. nr. 92/2021, modificată prin Legea 17/2023, privind regimul deșeurilor, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
  - în conformitate cu prevederile art. 49, alin. (9), din O.U.G. nr. 92/2021, modificată prin Legea 17/2023, privind regimul deșeurilor, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări trebuie să raporteze anual A.P.M., până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7).
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului; în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanți, lubrifianti), în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângere în saci, transportul și depozitarea temporară în organizarea de șantier, după care se vor preda unităților specializate pentru eliminare;
  - organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și mediului înconjurător; se vor avea în vedere următoarele:
    - împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc.;
    - organizarea de șantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute

- prin proiect să fie cât mai redus; organizarea de șantier va fi corespunzătoare din punct de vedere al facilităților; întreținerea/repararea utilajelor, instalațiilor și mijloacelor de transport etc. se va realiza numai de către societăți specializate autorizate;
- întreținerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcții în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanțe toxice și periculoase;
  - se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanților și substanțelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;
  - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;
  - se vor evita scurgerile de combustibili și uleiuri uzate pe sol (folosite de mașinile, utilajele și echipamentele de pe amplasament) și de alte substanțe toxice și periculoase, după caz;
  - întregul șantier va fi protejat de plase de protecție în vederea limitării pulberilor rezultate astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare și STAS 12574/87, privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
  - adaptarea programului de lucru în vederea respectării orelor de odihnă ale riveranilor;
  - constructorul va deține Fișe cu date de securitate pentru substanțele chimice periculoase folosite și va respecta condițiile impuse de acestea;
  - aprovizionarea cu agregate necesare realizării investiției se va face numai din surse autorizate;
  - în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanți, lubrifianți), în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângere în saci, transportul și depozitarea temporară în organizarea de șantier, după care se vor preda unităților specializate pentru eliminare;
  - se vor lua toate măsurile tehnice în ce privește utilajele de construcții și mijloacele de transport astfel încât disconfortul produs în timpul funcționării să fie minim;
- se vor întreține permanent drumurile de acces; se vor tranzita numai drumurile pentru care s-a obținut acordul scris al autorităților locale;
  - la finalul etapei de execuție a construcțiilor, vehiculele și utilajele implicate în lucrări vor fi retrase de pe amplasament iar platforma organizării de șantier va fi dezafectată, terenul ocupat de aceasta fiind refăcut la folosința anterioară;
  - se vor lua toate măsurile tehnice în ce privește utilajele de construcții și mijloacele de transport astfel încât disconfortul produs în timpul funcționării să fie minim.

*Condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 91 din 18.11.2024, de către Administrația Națională “Apele Române” - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu:*

Conform Legii Apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996 Secțiunea a 2-a, Regimul de folosire a albiilor, articolul 25, aliniatul (5) Utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor în scopul realizării investițiilor de interes și utilitate publică de către autoritățile administrației publice centrale sau locale este permisă în baza unui protocol încheiat cu administratorul bunului, cu acordul expres al proprietarului. Conținutul-cadru al protocolului se va aproba prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor.

Beneficiarul va depune la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu proiectul tehnic detaliat privind lucrările hidrotehnice propuse cu minim 30 de zile înainte data începerii lucrărilor, iar punerea în funcțiune a folosinței se va face numai în baza *Autorizației de gospodărire a apelor* obținută în condițiile prevăzute de lege;

Beneficiarul avizului este obligat ca, pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor să asigure în albiile cursurilor de apă, scurgerea normală a apelor, iar prin activitățile desfășurate să nu schimbe calitățile fizico - chimice ale apei sau regimul hidraulic al albiei.

Până la începerea execuției lucrărilor de investiții, beneficiarul are obligația să reglementeze regimul juridic al terenurilor care se vor ocupa temporar/definitiv.

Beneficiarul este obligat să obțină toate acordurile și avizele prevăzute de lege, necesare promovării lucrărilor de investiție.

Pentru perioada de execuție a lucrărilor, constructorul are obligația legală de a întocmi "Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale" și de dotare minimală a punctului de lucru cu mijloace și materiale de intervenție.

Avizul de gospodărire a apelor reglementează folosința numai din punctul de vedere al gospodăririi apelor și nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse.

Lucrarile de traversare a cursurilor de apa se vor executa in perioade de ape mici, cu urmarirea permanenta a prognozei debitelor pe fiecare curs de apa traversat, fara a pune in pericol exploatarea incintelor adiacente.

Beneficiarul, prin intermediul constructorului, are obligatia ca pe toata perioada de realizare a lucrarilor de traversare sa asigure scurgerea normala a apelor in albiile minore ale cursurilor de apa, fara a produce disfunctionalitati ce ar putea afecta terenurile riverane, iar dupa terminarea lucrarilor sa ia toate masurile necesare pentru refacerea profilului albiei minore, acolo unde aceasta a fost afectat de executia lucrarilor.

Inainte de inceperea executiei lucrarilor, cat si dupa finalizarea lor, se va incheia intre reprezentantii Sistemului de Gospodărirea Apelor Sibiu si cei ai beneficiarului un proces verbal privitor la starea tehnica a albiei, malurilor si digurilor de aparare ale cursurilor de apa, pe sectoarele aferente lucrarilor de traversare cu traseele conductelor de alimentare cu apa si canalizare ape uzate.

Pe toată durata de execuție a lucrărilor este strict interzis a se efectua deversări/descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți sau lubrifianti în apele de suprafață sau subterane, precum și depozitarea unor astfel de substanțe în zonele de protecție din lungul cursurilor de apă.

Alimentarea cu carburanți a mașinilor, utilajelor, echipamentelor ce concură la realizarea lucrărilor din proiect se va face numai în locuri special amenajate, dotate cu echipamente și mijloace de intervenție necesare în cazul înregistrării unei poluări accidentale

**Avizul de gospodărire a apelor reglementează folosința numai din punctul de vedere al gospodăririi apelor și nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse.**

Avizul de gospodărire a apelor își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuția acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia și dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar își pierde valabilitatea și nu poate fi transerat altui beneficiar.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage răspunderea administrativă după caz precum și răspunderea civilă sau penală conform prevederilor **Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare**, în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

**Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu.**

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente

pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Conform art. 43 alin (3) și (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

**Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.**

**Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de ... (...) pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.**

**DIRECTOR EXECUTIV**  
Ciprian SIMULESCU

**ŞEF SERVICIU AVIZE,  
ACORDURI, AUTORIZAȚII**  
Ruxanda FLORIAN

**ŞEF SERVICIU CALITATEA,  
FACTORILOR DE MEDIU**  
Flaviu TOMUȚĂ

**ÎNTOCMIT**  
Consilier Melinda Dragomir

**ÎNTOCMIT**  
Consilier Gabriela CAPĂȚÎNĂ